

2025年度东林镇、镇阳镇、马踏镇等4处地址灾害隐患排查除险方
案编制项目

工程

招标工程量清单

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询
人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称： 2025年度东林镇、镇阳镇、马踏镇等4处地址灾害隐患排查除险方案编制项目

第1页共1页

1. 工程概况

- 1、2025年度东林镇、镇阳镇、马踏镇等4处地址灾害隐患排查除险方案编制项目
- 2、建设地点：本工程位于四川省乐山市井研县。

2. 工程招标和分包范围

1. 施工图所示所有内容
2. 包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设，必要的技术措施、安全文明措施搭拆等内容；

3. 工程量清单编制依据

- 1、2025年度东林镇、镇阳镇、马踏镇等4处地址灾害隐患排查除险方案编制项目送审预算及施工图；
- 2、四川省自然资源厅、四川省财政厅关于印发《四川省地质灾害治理工程概(预)算标准(修订)》的通知(川自然资发[2018]9号)
- 2、《四川省地质灾害治理工程概(预)算标准》编制与审查规定(修订)
- 3、《四川省地质灾害治理工程概(预)算标准》治理工程预算定额(修订)
- 4、《四川省地质灾害治理工程概(预)算标准》工程施工机械台时费定额及混凝土、砂浆配合比基价(修订)

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 工程质量：符合国家及行业现行施工质量验收标准，满足设计要求，达到合格；
2. 材料要求：必须满足施工图设计要求及国家相关施工、技术规范材料选用等级要求，保证材料质量；
3. 施工要求：必须满足建设行政部门对工程的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求；

5. 其他需说明的问题

- 1、工程量清单中所列的数量仅作为投标报价的基础，不能作为最终结算与支付的依据。
- 2、各清单项目组价时应结合现场实际勘察情况，包括完成所有工序工作内容的全部费用。
- 3、各种措施费投标报价时由投标单位根据施工组织设计综合考虑包干使用，结算时不做调整。

主体建筑工程预算表

工程名称：2025年度东林镇、镇阳镇、马踏镇等4处地址灾害隐患排查除险方案编制项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
	第一部分 主体建筑工程				
1	东林镇东光村3组余家沟滑坡危险				
1.1	A段挡土墙				
1.1.1	土石方挖运	m3	189		
1.1.2	土方回填	m3	68.5		
1.1.3	C20混凝土	m3	100.63		
1.1.4	模板制安与拆除	m2	187.08		
1.1.5	泄水孔	m	48		
1.1.6	伸缩缝	m2	4.03		
1.1.7	砂砾石反滤层	m3	18		
1.2	B段挡土墙				
1.2.1	土石方挖运	m3	121.35		
1.2.2	土方回填	m3	62.5		
1.2.3	C20混凝土	m3	82.5		
1.2.4	模板制安与拆除	m2	159.9		
1.2.5	泄水孔	m	48		
1.2.6	伸缩缝	m2	3.3		
1.2.7	砂砾石反滤层	m3	18		
1.3	P1-P3段截排水沟				
1.3.1	沟槽土方挖运	m3	17.6		
1.3.2	土方回填	m3	5.85		
1.3.3	排水沟C20混凝土	m3	7.9		
1.3.4	模板制安与拆除	m2	44		
1.4	危岩带治理				
1.4.1	清危	m3	154		
1.4.2	土石方外运	m3	154		
1.4.3	C20凹腔封填	m3	4.4		
2	东林镇打鼓滩村 4 组鄢家沟崩塌排危险				
2.1	清除危岩				
2.1.1	清危	m3	7.5		
2.1.2	土石方外运	m3	7.5		
2.2	落石破除就地处置				
本页小计					

主体建筑工程预算表

工程名称：2025年度东林镇、镇阳镇、马踏镇等4处地址灾害隐患排查除险方案编制项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
2.2.1	石方破碎	m3	990		
2.2.2	人工砌体（干砌石挡墙）	m3	988		
2.2.3	土方开挖外运	m3	209		
2.2.4	脚手架	m2	190		
2.3	凹腔封填				
2.3.1	C20凹腔封填	m3	70.72		
2.3.2	C20膨胀混凝土	m3	10.54		
2.3.3	模板制安与拆除	m2	157.40		
3	马踏镇黄钵井村11组范秀珍屋后崩塌 排危险险				
3.1	清除堆积体				
3.1.1	石方破除	m3	16.5		
3.1.2	土石方外运	m3	16.5		
3.2	列墙支撑				
3.2.1	土石方挖运	m3	20.4		
3.2.2	模板制安与拆除	m2	266.3		
3.2.3	C20膨胀混凝土	m3	17.71		
3.2.4	C20混凝土墙	m3	184.04		
4	镇阳镇毛坝场村5组帅淑香房外滑坡排 危险险				
4.1	挡土墙				
4.1.1	土石方挖运	m3	97.5		
4.1.2	C20混凝土	m3	111.08		
4.1.3	Φ100排水管	m	18		
4.1.4	伸缩缝	m2	4.44		
4.1.5	模板制安与拆除	m2	183.88		
4.1.6	砂砾石反滤层	m3	12.5		
4.2	桩板墙				
4.2.1	土石方开挖	m3	240		
4.2.2	挖孔桩土石方挖运	m3	110.88		
4.2.3	桩身C30砼	m3	75.6		
4.2.4	桩身及护壁模板	m2	277.2		
4.2.5	桩身钢筋	t	6.543		
4.2.6	锁口护壁砼C20	m3	57.1		
本页小计					

主体建筑工程预算表

工程名称：2025年度东林镇、镇阳镇、马踏镇等4处地址灾害隐患排查除险方案编制项目

[illegible]

